

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ	Μ.Μ	Α.Τ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	M3	22.51	2,30	56,00	128,80
2	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	M2	22.22.01	114,00	6,70	763,80
3	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	M2	22.53	95,50	5,60	534,80
4	Στέγη ξύλινη για ρωμαϊκά κεραμίδια	M2	52.66.02	95,50	61,00	5.825,50
5	Σανίδωμα στέγης	M2	52.80.02	114,00	19,00	2.166,00
6	Κάλυψη οροφής με μισόταβλες	M2	52.94	95,50	16,80	1.604,40
7	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	M2	79.10	114,00	7,90	900,60
8	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	M2	72.16	114,00	23,50	2.679,00
13	Γυψασανίδα ανθυγρή	M2	78.05.04	7,50	15,50	116,25
14	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	M2	79.40	7,10	13,50	95,85
15	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	KG	61.31	15	2,80	42,00

Ζαχάρω 23/5/2019

Ο συντάξας

Κανακόπουλος Χρήστος

Τοπογράφος Μηχανικός

Σύνολο **14.857,00**

ΓΕ&ΟΕ 18% 2.674,26

Άθροισμα 17.531,26

Απρόβλεπτα 15% 2.629,69

Άθροισμα 20.160,95

Λογιστική τακτοποίηση 0,34132258

Άθροισμα 20.161,29

ΦΠΑ 24% 4.838,71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.000,00

