

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος εργασιών	Αριθμός Τιμολ.	Κωδικός Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Μερική Δαπάνη	Σύνολο
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	22.53	ΟΙΚ-2275	m2	610,00	5,60	3.416,00	
2	Καθαίρεση επικεραμώσεων, Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	22.22.02	ΟΙΚ-2241	m2	701,00	9,00	6.309,00	9.725,00
ΞΥΛΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ								
3	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή	52.79	ΟΙΚ-5279	m3	4,00	380,00	1.520,00	
4	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	52.80.01	ΟΙΚ-5281	m2	701,00	16,75	11.741,75	
5	Κάλυψη οροφής με σκουρέττα	52.93	ΟΙΚ 5293	m2	610	15,70	9.577,00	22.838,75
ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ								
6	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	79.10	ΟΙΚ 7912	m2	701	7,90	5.537,90	
7	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	72.16	ΟΙΚ 7211	m2	210	23,50	4.935,00	
8	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	74.44.02	ΟΙΚ 7246	m	22	15,70	345,40	10.818,30

Ζαχάρω,/...../2019
 Ο Συντάκτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ζαχάρω/...../2019
 ο Πρ/νος ΔΤΥ Πολ/μίας και Περ/ντος
 Δήμου Ζαχάρως

ΣΥΝΟΛΟ Α	43.382,05
Εργολαβικό όφελος (18%)	7.808,77
Σύνολο Β	51.190,82
Απρόβλεπτα (15%)	7.678,62
Σύνολο Γ	58.869,44
Αναθ/Στρογ.	1,53
ΣΥΝΟΛΟ Δ	58.870,97
ΦΠΑ (24%)	14.129,03
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΟ	73.000,00