



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ. 114,115 ΚΑΙ 116
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΑΡ. ΜΕΛ : 16/2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	Είδος εργασίας	Μονάδα	Αρ.Τιμολ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνη
							€
1	Κατασκευή επιχωμάτων	m ³	A-20	ΟΔΟ-1530	350,00	1,05	367,50
2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	m ³	A-18.2	ΟΔΟ-1510	350,00	10,00	3.500,00
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	m ³	B-1	ΟΔΟ-2151	110,00	4,50	495,00
4	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 ονομαστικής διαμέτρου D300	TEM	12.01.01.02	ΥΔΡ 6551.2	60,00	22,70	1.362,00
5	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 ονομαστικής διαμέτρου D600	TEM	12.01.01.05	ΥΔΡ 6551.5	110,00	72,00	7.920,00
6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m ³	B-29.2.2	ΟΔΟ-2531	70,00	89,80	6.286,00
7	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m ³	B-29.3.4	ΟΔΟ-2532	12,00	126,00	1.512,00
8	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	kg	B-30.3	ΟΙΚ-3873	50,00	1,15	57,50
9	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	kg	B-49	ΥΔΡ-6752	400,00	1,45	580,00
10	Προχυτα κρασπεδα από σκυροδεμα	m	B-51	ΟΔΟ-2921	100,00	9,60	960,00
11	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	m ²	Γ-1.2	ΟΙΚ-2162	3.500,00	1,80	6.300,00

Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κανακόπουλος Χρήστος
Τοπογραφος Μηχανικος

Μιχοπουλος Παναγιωτης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Άθροισμα:	29.340,00
ΓΕ&ΟΕ 18%:	5.281,20
Άθροισμα:	34.621,20
Απρόβλεπτα 15%:	5.193,18
Στρογγυλοποίηση	0,14
Άθροισμα:	39.814,52
ΦΠΑ 24%:	9.555,48
Γενικό Σύνολο:	49.370,00

