



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
ΕΡΓΟ: Επίσκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων Δήμου Ζαχάρως
Αρ. μελ: 44 /2020

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα έκθεση συνοδεύει τη μελέτη έργου για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων του Δήμου Ζαχάρως.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΑΧΑΡΩΣ

1. Αντικατάσταση σταθερού παραθύρου φωτισμού συνολικών διαστάσεων 1,55μ x 5,70μ στο χώρο του κλιμακοστασίου, με οπλισμένους υαλοπίνακες
2. Αντικατάσταση εξωτερικής κεντρικής πόρτας με κατασκευή:
 - i) Μονόφυλλης συρόμενης πόρτας διαστάσεων 2,00μ x 3,50μ που θα περιέχει ανοιγόμενη πόρτα διαστάσεων 1,10μ x 2,20μ
 - ii) Ανοιγόμενης πόρτας 1,50μ x 2,0
3. Προσθήκη υδρορροής για μήκος 7,00 μέτρων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ

1. Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων για μήκος περίπου 10m και ύψος 1,20

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ

1. Αντικατάσταση σταθερών παραθύρων φωτισμού συνολικών διαστάσεων 1,55μ x 1,70μ στο χώρο του κλιμακοστασίου, με οπλισμένους υαλοπίνακες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ

1. Κατασκευή υγρομόνωσης στο χώρο της οροφής του λεβητοστασίου
2. Κατασκευή πόρτας στο λεβητοστάσιο
3. Αντικατάσταση κεντρικών σωληνώσεων θέρμανσης
4. Κλείσιμο οπών στους τοίχους του λεβητοστασίου και του γυμνασίου

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

1. Αντικατάσταση παραθύρων με αλουμίνια συρόμενα επάλληλα με σταθερό φεγγίτη διαστάσεων 3,40 x 1,65, σε δύο αίθουσες

Η διαδικασία εκτέλεσης του έργου θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 20 του Ν.3731/08, και τις διατάξεις του Ν.4412/16 των άρθρων 117 και 120.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 14.780,00 € με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 02.15.7331.34**.

Ζαχάρω 27-08-2020

Συντάχθηκε

Γαλάνη Κωνσταντίνα
Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.