

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	Είδος εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Προμέτρηση	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη σε Ευρώ
1	Γενική μόρφωση επιφάνειας	Γ.1	ΠΡΣ 1140	στρ.	1,4m * 558m	0,78	105	81,90
2	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	A-10	ΟΙΚ-6448	m	558m	558	6,6	3.682,80
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ-2124	m3	0,4m*0,4m*558m	89,28	4,50	401,76
4	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 32.05.03	ΟΙΚ-3213	m3	0,6m*0,4m*558m	133,92	101,00	13.525,92
5	Καθαρισμοί χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	ΣΤ 8.1.1	ΠΡΣ 5390	στρ.	13,3	13,30	10,00	133,00
6	Βοτάνισμα με τα χέρια	ΣΤ 6.1	ΠΡΣ 5551	στρ.	2,5	2,50	90,00	225,00
7	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους	ΣΤ 6.3.1	ΠΡΣ 5371	στρ.	4,00	4,00	22,50	90,00
8	Πόρτα εισόδου	NEO 1	ΟΙΚ 6428	τεμ.	1,00	1,00	2000,00	2.000,00
9	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 2"	ΟΙΚ 64.26.03	ΟΙΚ 6428	m	558m/3m*2,40m	446,40	12,30	5.490,72
10	Μικροϋλικά περίφραξης	NEO 2	ΟΙΚ 6428	κ.α.	0	0,00	450,00	0,00
11	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΟΙΚ 64.48	ΟΙΚ 6448	m2	558m*2,05m	1143,90	3,05	3.488,90

Τεχνικός Σύμβουλος



Ο Συντάξας

Ξαγοράρης Κων/νος  
Γεωπόνος

**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ**

Ζαχάρω 17/2/2020  
Θεωρήθηκε  
Ο Δ/ντης ΤΥ, Πολ/μίας & ΠΕ

Μιχόπουλος Παναγιώτης

<b>ΣΥΝΟΛΟ Α</b>	29.120,00
<b>Εργολαβικό όφελος (18%)</b>	5.241,60
<b>Σύνολο Β</b>	34.361,59
<b>Απρόβλεπτα (15%)</b>	5.154,24
<b>Σύνολο Γ</b>	39.515,83
<b>Αναθ/Στρογ.</b>	2,72
<b>ΣΥΝΟΛΟ Δ</b>	39.518,55
<b>ΦΠΑ (24%)</b>	9.484,45
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΟ</b>	<b>49.003,00</b>