



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΠΟΛΕΩΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
ΑΡ. ΜΕΛ : 24/2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ		Α.Τ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος €	Δαπάνη €
ΟΔΟΠΟΙΑΣ						
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	μμ	Δ-1	30,00	1,00	30,00
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων		A-12	2,00	26,50	53,00
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	μ3	B-1	90,00	4,50	405,00
4	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις από σκυρόδεμα C12/15	μ3	B-29.2.2	10,00	89,80	898,00
5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	μ3	B-29.3.1	35,00	94,20	3.297,00
6	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	μ3	B-29.3.4	6,00	126,00	756,00
7	Χαλυβδινό δομικό πλεγμά B500c	Kg	B-30.3	475,00	1,15	546,25
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	μμ	B-51	30,00	9,60	288,00
9	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	μ2	B-81	45,00	17,30	778,50
10	Επιστρώσεις με προκατασκευασμένους κυβολιθούς	μ2	73.16N	150,00	16,00	2.400,00

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

11	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	μ3	5.05.02	15,00	16,00	240,00
12	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	μ3	5.08	5,00	10,00	50,00
13	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	Kg	11.02.04	520,00	2,90	1.508,00
14	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος D 600mm, κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ EN 124 ΥΔΡ 6621.9 τεμ 180,00 175,00 166,	τεμ	11.01.03.31	1,00	180,00	180,00
15	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41 ,DN 315 mm	μμ	12.10.06	20,00	22,80	456,00

Ο Συντάξας

Κανακόπουλος Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπλ. Δ/ντης ΤΥ
Ζαχάρω, 22/5/2020

Μιχοπούλου παναγιωτης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	11.885,75
ΓΕ&ΟΕ 18%	2.139,44
ΣΥΝΟΛΟ 1:	14.025,19
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:	2.103,78
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,07
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	16.129,03
Φ.Π.Α . 24 %	3.870,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	20.000,00