

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.	ΑΡΘ. ΑΝΑΘ	M.M.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
	A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4	A-18.1	ΟΔΟ-1510	m ³	3,00	361,00	1.083,00	4.718,10
2	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	B-7	ΥΔΡ-6157	m ³	15,30	147,00	2.249,10	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A-12	ΟΙΚ-2227	m ³	28,00	36,00	1.008,00	
4	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ-1530	m ³	1,05	360,00	378,00	
	B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 μ.	B-1	ΟΔΟ-2151	m ³	5,00	848,64	4.243,20	
6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B-29.2.2	ΟΔΟ-2531	m ³	89,80	102,45	9.200,01	
7	Κατασκευή κιβωτίοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.2	ΟΔΟ-2551	m ³	133,00	235,29	31.293,57	
8	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.5	ΟΔΟ-2551	m ³	133,00	597,55	79.474,15	
9	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.2	ΟΔΟ-2612	kg	1,15	36.788,50	42.306,78	
10	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	1,15	656,86	755,39	
11	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	12.01.01.06	ΥΔΡ 6551.6	m	103,00	12,00	1.236,00	168.509,10

	Γ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
12	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	170,00	204,00	
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521B	m ²	8,00	170,00	1.360,00	
								1.564,00
Εργασίες Προϋπολογισμού (Σύνολα Α+Β+Γ)								174.791,20
Γ.Ε&Ε.Ο (%)						18%		31.462,42
Σύνολο :								206.253,62
Απρόβλεπτα :						15%		30.938,04
Σύνολο :								237.191,66
Ασφαλτος απολογιστικά +ΓΕ+ΟΕ								0,00
Σύνολο :								237.191,66
Αναθεώρηση						2%		4.743,83
Σύνολο :								241.935,49
ΦΠΑ 24%								58.064,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :								300.000,00

ΖΑΧΑΡΩ, 15/ 03 /2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Msc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΖΑΧΑΡΩ, 15 / 03 /2022
Ο ΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.