



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ  
ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019»

Αρ. μελ: 15 /2022

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα έκθεση συνοδεύει τον προϋπολογισμό και τα λοιπά τεύχη του έργου που αναγράφεται στον παραπάνω τίτλο. Αφορά σε αποκαταστάσεις υποδομών του Δήμου Ζαχάρως, καθώς η θεομηνία που σημειώθηκε στην περιοχή το Νοέμβριο του 2019, προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο οδικό δίκτυο, με έντονα κατολισθητικά φαινόμενα, καταπτώσεις πρανών, καθιζήσεις στο οδόστρωμα, φράξιμο τεχνικών απορροής, καταστροφή ασφαλτικής επιφάνειας.

Οι αποκαταστάσεις αφορούν σε κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και σωληνωτών αγωγών διευθέτησης ομβρίων υδάτων σε διάφορες θέσεις του Δήμου Ζαχάρως, καθώς επίσης και σε πιο σύνθετες κατασκευές στα παρακάτω σημεία:

**A.** Στην περιοχή Νεοχώρι Ξηροχωρίου, στο υδατόρεμα Σπαρτολαγκάδας, επειδή ο υπάρχων σωληνωτός οχετός δεν επαρκεί για την απορροή των επιφανειακών υδάτων, απαιτείται η κατασκευή αντιπλημμυρικού οχετού για την απορροή των υδάτων και την αποφυγή υπερχειλίσεων. Ο συγκεκριμένος οχετός θα συνδεθεί με νέο κιβωτοειδή οχετό απαιτούμενων σχετικών διαστάσεων, ώστε να προσαρμοστεί στον υπάρχοντα κιβωτοειδή οχετό.

**B.** Στην περιοχή Βούγκρεμο Νεοχωρίου απαιτείται η ανακατασκευή της γέφυρας, προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο όγκος του νερού που το διατρέχει και να αποφευχθούν οι μέχρι τώρα παρατηρούμενες υπερχειλίσεις λόγω ανεπαρκούς διατομής, γεγονός που δημιουργεί έντονα προβλήματα στην περιοχή.

Λεπτομερείς τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον ανάδοχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.64.7323.351.

Ζαχάρω 15-03-2022

Συντάχθηκε